

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภотаขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภотаขนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทำการ ก่อสร้างถนน คสล.สายชอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภотаขนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 143.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปและรายละเอียดที่ อบต.คลองพา กำหนด

แบบเลขที่ 31 -2565

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 509,069.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. ปร.4

5.2. ปร.5

5.3 ปร.6

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ

6.2 นายฉัฐพงษ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ

6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ


แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ป.ร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 143.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
แบบเลขที่	31 - 2565	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง	505,569.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	509,069.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	509,069.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2566 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง ดังกล่าวต่อไป


(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง


เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

 (นายสาโรจน์ เบนเพชร)
 รองปลัด อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายสาโรจน์ เบนเพชร)
 รองปลัด อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....

 (นายไพฑูรย์ รัตนิพนธ์)
 นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ส.รุ่งเรือง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภوتاขนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 31 - 2565

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	371,087.19	1.3624	505,569.19	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			505,569.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)			505,569.00	

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ส.รุ่งเรือง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 143.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไทร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 31 - 2565

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	286.00	ตร.ม.	1.76	503.36	1.3624	2.40	685.78	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	858.00	ตร.ม.	11.14	9,558.12	1.3624	15.18	13,021.98	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	36.00	ลบ.ม.	785.80	28,288.80	1.3624	1,070.57	38,540.66	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	715.00	ตร.ม.	440.86	315,214.90	1.3624	600.63	429,448.78	
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	128.58	642.90	1.3624	175.18	875.89	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	65.00	ม.	55.81	3,627.65	1.3624	76.04	4,942.31	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	143.00	ม.	51.02	7,295.86	1.3624	69.51	9,939.88	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	28.00	ลบ.ม.	212.70	5,955.60	1.3624	289.78	8,113.91	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								505,569.19	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา