


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ (ฝาย คสล.)จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภотаханะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 416,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดท้องคลอง กว้าง 8 ม. สันฝายสูง 1.50 ม.
 - งานขุดลอกหน้าฝาย ขนาดท้องคลอง กว้าง 8 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 50 ม.งานอุปกรณ์ประกอบขยายเขตรบบประปา
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรายละเอียดตามแบบ อบต.คลองพา 31 - 2559
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 416,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
 - 6.3 นายธีรชัย พวงสร กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา แบบ ปร.5
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
 โครงการ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ (ฝาย คสล.) จุดที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 31-2559 ประมาณราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	324,571.08	1.2491	405,421.74	
2	ประเภทงานทาง	23,969.25	1.3548	32,473.54	ฝนตกชุก 1
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			437,895.28	
	ขอปรับเป็นราคา		ยอดสุทธิ	416,000.00	
		สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบ
 แล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้
 เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
 (นายสาโรจน์ แบนเพชร)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ขนาดท้องคลอง กว้าง 8 ม. สันฝายสูง 1.5 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา 31-2559

ประมาณราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
งานก่อสร้างฝาย คสล.									
1. งานฐานราก									
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	67	ลบ.ม.	-	-	17.95	1,202.65	1,202.65	
2. งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบ	83	ลบ.ฟ.	250.00	20,750.00	-	-	20,750.00	
2.2	ค่าแรง	139	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	18,487.00	18,487.00	
2.3	ค้ำยัน + เกรว้ตีแบบ	41	ลบ.ฟ.	250.00	10,250.00	-	-	10,250.00	
2.4	ตะปู	34	กก.	37.38	1,270.92	-	-	1,270.92	
3. งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	35	1,901.87	66,565.45	391.00	13,685.00	80,250.45		
4. งานเหล็ก									
4.1	เหล็กกลม ขนาด dia. 12 มม.	4,427	กก.	19.76	87,477.52	3.30	14,609.10	102,086.62	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No. 18	132	กก.	25.47	3,362.04	-	-	3,362.04	
5. งานหินใหญ่									
5.1	ก้อนหินใหญ่	15	ลบ.ม.	2,317.95	34,769.25	-	-	34,769.25	
5.2	เรียงหินใหญ่	12	ลบ.ม.	774.97	9,299.64	-	-	9,299.64	
6. งานเบ็ดเตล็ดประกอบ และอื่น ๆ									
6.1	ท่อพีวีซี dia 150 มม. ชั้น 8.5	3	ท่อน	2,170.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
6.2	ฝาครอบท่อพีวีซี dia 150 มม. ชั้น 8.5	2	อัน	300.00	600.00	-	-	600.00	
6.3	ทรายหยาบ	33	ลบ.ม.	900.47	29,715.51	99.00	3,267.00	32,982.51	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	1,925.00	1,925.00	825.00	825.00	2,750.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							324,571.08	
7. งานขุดลอกปรับแต่งลำคลอง									
7.1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	1,325	ลบ.ม.	-	-	18.09	23,969.25	23,969.25	
	คิดเป็นเงินค่างาน							23,969.25	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร

