

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชอยเกาะดอนเมมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 451,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โดยทำการ
  - งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร
  - ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองพา 39-2562
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นเงิน 451,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
  - 6.3 นายธีรชัย พวงสร กรรมการ

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะดอนเม

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 39 - 2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกาะดอนเม	451,000.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	451,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	451,000.00	
<b>ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)</b>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2563 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะดอนเม ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
(นายธีรชัย พวงศร)


**เห็นชอบ**

(ลงชื่อ).....  
(นายวิรัช สุวรรณชาติ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)


ปลัด อบต.คลองพา

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

**อนุมัติ**

(ลงชื่อ).....  
(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะดอนเม

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 39 - 2562

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	333,295.48	1.3624	454,081.76	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
<b>เงื่อนไข</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			454,081.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		451,000.00	

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะดอนเมฆา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพญา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพญา

แบบเลขที่ 39 - 2562

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถมโป๊และชุดคอ (ขนาดเบง)	300.00	ตร.ม.	1.69	507.00	1.3624	2.30	690.74	
	1.2 งานปรับดินพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	900.00	ตร.ม.	10.63	9,567.00	1.3624	14.48	13,034.08	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	37.00	คป.ม.	591.34	21,879.58	1.3624	805.64	29,808.74	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	750.00	ตร.ม.	373.84	280,380.00	1.3624	509.32	381,989.71	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	139.80	699.00	1.3624	190.46	952.32	
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	70.00	ม.	79.92	5,594.40	1.3624	108.88	7,621.81	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	150.00	ม.	66.71	10,006.50	1.3624	90.89	13,632.86	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	30.00	คป.ม.	155.40	4,662.00	1.3624	211.72	6,351.51	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>									
									<b>454,081.76</b>

(ลงชื่อ).....การมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

(ลงชื่อ).....การมการ

(นายณัฐพงษ์ สุวรรณศิลป์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แสนเพชร)