

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ

- งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5 จำนวน 120 ม.

หรืออัตราการสูบไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

- งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ

- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

- งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด

- งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ

- งาน อื่นๆ

- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ) จำนวน 1 บ่อ

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 20 -2566
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 343,837.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
 - 6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร	แบบ	ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	ระบบประปาบาดาล บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
แบบเลขที่	20 - 2566		
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่	18 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	340,337.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	343,837.00	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	343,837.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2566 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช สุวรรณชาติ)

ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

แบบเลขที่ 20 - 2566

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	268,172.40	-	268,172.40	
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6	55,197.45	1.3074	72,165.15	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			340,337.55	
	รวมราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)			340,337.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะป้อนน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาบาดาล บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 20 - 2566

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พงศ์พร

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5 หรืออัตราการสูบน้ำน้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	120.00	ม.	-	-	2,234.77	268,172.40	268,172.40	
2	งานขุดดินและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	บ่อ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
5	งานสูบลดตบ่อน้ำบาดาล ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
6	งานอื่นๆ	1.00	บ่อ	-	-	9,397.45	9,397.45	9,397.45	
	- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ, ขอใช้บ่อ)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								323,369.85	

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราค่าจ้างต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานประมาณ สำนักงานประมง จังหวัดชุมพร 2564

- งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงานประมง ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ 43-100 เมตร ท่อ PVC 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว รวมค่างานวิเคราะห์ดินบ่อน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร อัตราค่าจ้างต่อหน่วยสำหรับงานขุดเจาะได้รวมค่าดำเนินการ ก๊าซ ก๊าซ (Factor F) แล้ว
- งานสูบลดตบ่อน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงานประมง จังหวัดชุมพรปริมาณงานบ่อน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
- งานจัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงานประมง จังหวัดชุมพรแบบ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายธีรชัย พงศ์พร) (นายธีรชัย พงศ์พร) ผอ.กองช่าง (นายณัฐพงษ์ สุวรรณศิลป์) หัวหน้าสำนักงาน (นายเสาวโรจน์ วัฒนพร) รองปลัด อบต.คลองพา