

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 36 - 2563

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนพัฒนา	363,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	366,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	366,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนพัฒนา ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา
 (นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสาโรจน์ แบนเพชร)
 รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
 (นายวิรัช สุวรรณชาติรี)
 ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
 (นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)
 นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยชุมชนพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


แบบเลขที่ 36 - 2563


ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	266,686.40	1.3624	363,333.55	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			363,333.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)			363,000.00	

(ลงชื่อ).....

 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....

 (นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

 (นายสาโรจน์ แบนเพชร)
 รองปลัด อบต.คลองพา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชนพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 36 - 2563

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	200.00	ตร.ม.	1.60	320.00	1.3624	2.18	435.97	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	700.00	ตร.ม.	9.93	6,951.00	1.3624	13.53	9,470.04	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	30.00	ลบ.ม.	673.83	20,214.90	1.3624	918.03	27,540.78	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	600.00	ตร.ม.	373.32	223,992.00	1.3624	508.61	305,166.70	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	6.00	ม.	135.48	812.88	1.3624	184.58	1,107.47	
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	54.00	ม.	73.83	3,986.82	1.3624	100.59	5,431.64	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	100.00	ม.	64.87	6,487.00	1.3624	88.38	8,837.89	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	20.00	ลบ.ม.	196.09	3,921.80	1.3624	267.15	5,343.06	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								363,333.55	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา